ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV
Str. Mitropolit Ioan Meţianu, nr. 1, Telefon: 0268-515777, Fax: 0268-222012
www.primaria.zarnesti.net, primaria@zarnesti.net, office@zarnesti.net

HOTĂRÂREA NR.104
Din 26.03.2014

-privind aprobarea normelor pentru lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public al oraşului Zărneşti ,

CONSILIUL LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, azi 26.03.2014,

Analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Zărneşti, Raportul de Specialitate şi Expunerea de motive prin care se propune aprobarea normelor pentru lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public al oraşului Zărneşti ,

Prin Hotărârea Consiliului Local Zărneşti nr.177/26.05.2011 s-au aprobat normele pentru lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public al oraşului Zărneşti şi a formularului : „ Autorizaţie de execuţie (spargere) " pentru lucrări la sol şi subterane executate la reţelele tehnico- edilitare în oraşul Zărneşti,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3 şi 4 ale Consiliului Local Zărneşti;

În baza prevederilor OUG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare, Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 -cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art 45 alin.1 si art. 115 alin 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă normele pentru lucrările tehnico - edilitare care se execută pe domeniul public al oraşului Zărneşti, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2. Hotărârea Consiliului Local Zărneşti nr.177/26.05.2011 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se desemnează Primarul oraşului Zărneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Fera Nicolae

Contrasemnează,
Secretar,
Gabriel Modiga

Iniţiator- Primarul oraşului Zărneşti
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Red: 3 ex.- Dosar Hotărâri, Instituţia Prefectului Braşov, Serviciul Urbanism

ROMÂNIA
ORAŞUL ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV

MARCĂ ÎNREGISTRATĂ
AMG-O.C.
00086 SR EN ISO 9001

Str. Mitropolit Ioan Meţianu Nr. 1, Telefon: 0268-515777, Fax: 0268-222012
www.primaria-zarnesti.ro , primaria@primaria-zarnesti.ro

Vizat,
Primarul orasului Zarnesti,
DOREL BIRLADEANU

Vizat,
Jurist- Bogdan Prahovean

NORMELE PENTRU LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL ORASULUI ZARNESTI- ACTUALIZATE

Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost intocmit in baza urmatoarelor acte normative: Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, OG nr.43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.50/1991- legea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.

Obiectul regulamentului

Obiectul prezentului regulament il constituie stabilirea cadrului organizatoir necesar derularii in conditii optime a lucrarilor de traversare prin spargere si refacere a infrastructurii rutiere in urma lucrarilor de interventii, intretinere, reparatii si interventii in regim de urgenta asupra retelelor edilitare de pe domeniul public si privat al orasului Zarnesti.

Pentru executarea lucrarilor de interventii, intretinere, reparatii, bransamente si racorduri care sunt supuse procedurii de obtinere a autorizatiei de construire, se va obtine avizul de sapatura. Cererile pentru emiterea avizului de sapatura pentru executarea lucrarilor la retelele edilitare insotite de documentatiile stabilite in prezentul regulament, se depun la Serviciul Urbanism, din cadrul Primariei Zarnesti.

Emiterea avizului de sapatura pentru executarea lucrarilor la retelele edilitare amplasate pe domeniul public si privat al orasului, care au fost aprobate, se face in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se va aplica lucrarilor de interventii, reparatii si interventii executate pe domeniul public sau privat al orasului Zarnesti, de catre persoanele fizice, persoane juridice, detinatori sau administratori de retele, precum si prestatori autorizati care intervin la aceste retele.

Raspunderea civila, penala si administrativa fata de teri rezultata ca urmare a interventiilor pe domeniul public, revine in totalitate titularului de retle sau

executantului de refacere infrastructura in functie de faza de executie a interventiei raportata la momentul producerii evenimentului.

Cap.1.Norme privind lucrarile de extindere retele si bransamente.

Art.1.Toate lucrarile tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public (strazi, trotuare, spatii verzi, parcuri) se pot executa numai dupa obtinerea Autorizatiei de executie (spargere)-anexa nr.1 eliberata de Serviciul de specialitate din cadrul Primariei orasului Zarnesti. Societatile comerciale care executa lucrari tehnico-edilitare in orasul Zarnesti sunt obligate ca inaintea demararii lucrarilor sa preia amplasamentul de la Primaria orasului Zarnesti, prin serviciul de specialitate al acesteia.

Plata taxei pentru obtinerea Autorizatiei de executie (sapatura) se face la depunerea documentatiei.

Taxa va prezenta 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si insalatii aferente acestora.

Art.2.Respectarea conditiilor cuprinse in Autorizatia de executie (spargere) si in procesul-verbal de predare primire amplasament, emise de catre Serviciul de specialitate , este obligatorie.

Art.3.Executantul lucrarilor care afecteaza domeniul public este obligat sa respecte termenul de executie acordat prin Autorizatia de executie (spargere). Acest termen poate fi prelungit o singura data cu maximum 10 zile. Dupa expirarea acestui termen se vor precepe taxe de ocupare a domeniului public pentru fiecare zi de intarziere conform legislatiei in vigoare.

Exceptie fac cazurile cand lucrarile nu se finalizeaza datorita invocarii unor motive justificate (conditii meteo, conditii tehnice neprevazute aparute pe parcursul executarii lucrarilor, etc.).

Art.4Toate lucrarile de gospodarie subterana care intersecteaza strazi cu carosabil in imbracaminti permanente se vor executa prin foraje orizontale, fara a afecta sistemul rutier.

Exceptie fac lucrarile care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine intemeiate.

Art.5.Executantul lucrarilor care afecteaza domeniul public este obligat sa evacueze in totalitate pamantul si molozul rezultat din sapatura in locurile special amenajae pentru acest scop. Pentru strazi cu imbracaminte rutierea permanenta, umplutura se executa numai cu nisip si balast la gradul de compactare conform normativelor in vigoare, iar sistemul rutier se executa similar cu cel existent.

Art.6.Beneficiarii sau executanii lucrarilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public au obligatia de a achita contravaloarea lucrarilor de refacere a sistemului rutier, in baza devizului estimativ efectuat pe categorii de imbracaminti.

Art.7.Desfacerea pavajelor si executarea lucrarilor de sapaturi pe strazi, spatii verzi sau parcuri se poate executa numai cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Zarnesti si cu respectarea conditiilor impuse in avizul acordat pentru lucrare.

Art.8.Punerea in functiune a noilor utilitati de catre administratorii de retele se poate face numai cu dovada achitarii de catre beneficiar a contravalorii lucrarilor de refacere a domeniului public afectat.

Art.9.Societatile comerciale, regiile autonome sau alte societati comerciale care au in exploatare retele sunt obligate sa fixeze si sa mentina pisele vizibile cum ar fi: capacele de la caminele de vizitare, rasuflatori de gaze, receptori de ape pluviale, hidranti, etc., la cota partii carosabile si trotuarelor.

Art.10.Norme privind refacerea domeniului public afectat de lucrari de spargeri

a.Executarea lucrarilor de refacere drumuri se face doar de catre societaile specializate in lucrari drumuri.

Societatea comerciala care executa lucrari de refacere drumuri, pe raza orasului Zarnesti, in baza contractului de concesiune lucrari, este S.C.,,VECTRA SERVICE"SRL Brasov.

Lucrarile vor fi efectuate de S.C.,,VECTRA SERVICE"SRL, beneficiarul achitand andicipat tarifele de refacere a sistemului rutier conform devizului intocmit.

Societatile comerciale care executa lucrari de refacere sistem rutier sunt obligate sa respecte sistemul rutier existent, iar refacerea sa se execute in felul urmator:

-in cazul in care lucrarea afecteaza trotuarul in sens longitudinal: stratul de uzura se reface pe o suprafata avand ca latime, latimea trotuarului, iar ca lungime, lungimea trotuarului;

-in cazul in care lucrarea afecteaza trotuarul in sens transversal: stratul de uzura se va reface pe minim 1,00 m de o parte si de alta a suprafetei afectate.

-in cazul in care lucrarea afecteaza carosabilul in sens longitudinal: stratul de uzura se va reface pe latimea unei benzi de circulatie si pe toata lungimea lucrarii;

-in cazul in care lucrarea afecteaza carosabilul in sens transversal:stratul de uzura se va reface pe minim 3,00 m de o parte si de alta a suprafetei afectate.

b.Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri sunt obligate sa execute aceste lucrari, in conformitate cu normativele in vigoare in termen de 5 zile de la data primirii amplasamentului pe baza unui proces-verbal de predare-primire, incheiat intre executantul lucrarii tehnico-edilitare si executantii lucrarii de refacere a tramei stradale.

Predarea amplasamentului va avea loc la finalizarii lucrarilor, cel mai tarziu la data expirarii autorizatiei de executie (spargere), in conformitate cu normativele in vigoare. Procesul-verbal de predare-primire intocmit va fi transmis in aceeasi zi catre serviciul de specialitate din cadrul Primariei orasului Zarnesti.

c.Comportarea in timp a carosabilului refacut va fi identica cu a sistemului rutier adiacent. Orice defectiune aparuta in timp la sectorul de drum refacut cade in sarcina celui care a executat lucrarea de refacere.

Raspunderea pentru lucrarea executata inceteaza numai in cazul in care se executa alte lucrari ulterioare de amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucrarii care a necesitat refacerea.

d.Societatile comerciale care executa lucrari de refacere drumuri sunt obligate sa respecte tehnologiile de executie si materialele adecvate imbracamintilor rutiere.

e.Societatile comerciale care executa lucrari tehnico-edilitare in orasul Zarnesti sunt obligate ca in termen de 48 de ore de la finalizarea lucarilor sa predea amplasamentul Primariei orasului Zarnesti. Invitatia participarii reprezentantului Primariei orasului Zarnesti se face in scris.

Cap.2.Norme privind lucrarile de interventii in caz de avarii.

Art.11.In cazul unor defectiuni accidentale la retele, detinatorii acestora, in maxim o ora de la momentul anuntarii dispeceratului de producerea evenimentului ce necesita interventia de urgenta au obligatia sa informeze Primaria orasului Zarnesti, prin fax la nr.0268/222.012, asupra intentiei de efectuare a interventiei pe domeniul public sau privat cu precizarea urmatoarelor informatii:\

a.adresa la care solicita interventia;

b.estimarea suprafetei zonei afectate;

c.tipul carosabilului/trotuarului sau al spatiului verde amenajat/neamenajat;

d.durata de executie ce implica si refacerea zonei afectate din domeniul public;

e.responsabilul lucrarii din partea executantului: nume, prenume, telefon.

Art.12.Interventia de urgenta pe domeniul public de catre titularul de retele se va realiza cu respectarea urmatoarelor faze de executie:

a.semalizarea rutiera corespunzatoare a lucrarii conform Ordinului MI-MT, nr.1112/411, publicat in Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000;

b.taierea cu masina de taiat asfalt a conturului pe care se intervine;

c.aducerea zonei afectate la cota de carosabil neafectat de saptura imediat dupa repararea avariei, inclusiv compactarea terenului de fundare;

d.executarea fundatiei si imbracamintii strazii de acelasi material existent inainte de spargere.

Art.13.In cazul lucrarilor in regim de urgenta, se va emite de detinatorul sau administratorului de retea: autorizatie de interventie.

Art.14.Autorizatia de interventie se va intocmi obligatoriu de catre detinatorii sau administratorii de retele, indicandu-se urmatoarele:

a.localizarea exacta a lucrarilor;

b.durata de executie;

c.termenul de refacere al sistemului rutier la forma initiala;

d.responsabilul lucrarii, din partea executantului: nume, preume, nr.telefon;

e.firma care executa refacerea sistemului rutier la forma initiala si responsabilului lucrarii cu nr.de telefon;

f.plan de situatie pe care va fi marcata zona afectata;

Art.15.Societatile comerciale sau regiile autonome care au in administrare retele sunt obligate sa execute in cel mult 48 de ore remedierea avariilor sau deranjamentelor aparute la retelele de distributie. Lucrarile de umplutura se vor executa conform proiectului si normativelor de specialitate in vigoare.

Art.16.Dupa executarea lucrarilor, beneficiarii Autorizatiilor de interventii au obligatia de a preda amplasamentul catre societatea comerciala care executa refacerea, pe baza unui proces verbal, care va fi atasat la procesul- verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Art.17.Societatile comerciale, regiile autonome sau alte unitati care au in administrare sau exploatare retele de distributie sau canalizare sunt obligate sa fixeze si sa mentia piesele vizibile, cum ar fi: capace la caminele de vizitare, rasuflatori de gaze, receptori de ape pluviale, hidranti, etc., la cota partii carosabile si trotuarelor.

Cap.III. Norme privind lucrarile de bransament aerian

Cap.18.In vederea pastrarii caracterului specific al spatiului urban din intravilanul orasului Zarnesti, conform art.28, alin.3 si urmatoarele din HG nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, se interzice montarea supraterana, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apa, energie electrica, termoficare, telecomunicatii.

Montarea echipamentelor tehnice prevazute mai sus se executa in varianta de amplasare subterana, ori, dupa caz, in incinte sau in nisele constructiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor.

In cazul trecerii brnasamentelor aeriene in subteran se vor respecta prevederile prezentului regulament.

Cap.IV.Norme privind refacerea domeniului public afectat de lucrari de spargeri

Art.19.Executia lucrarilor de refacere a sistemului rutier se va face doar de S.C.,,VECTRA SERVICE"SRL .

Art.20.Termenul de garantie pentru lucrarile de refacere a sistemului rutier este de 2 ani.

Art.21.Pentru strazile in garantie, lucrarile de interventii se pot executa numai cu refacerea in totalitate a carosabilului, trotuarului afectat, cat si a marcajului rutier.

Art.22.Beneficiarul este obligat sa transmita catre Primaria Zarnesti data inceperii lucrarilor la numarul de fax: 0268/222.012.

Art.23.La terminarea lucrarilor de refacere a zonelor afectate prin spargere, beenficiarul/ investitorul are obligatia de a convoca comisia de receptie, din care vor face parte, obligatoriu, reprezentatul Primariei Zarnesti si reprezentantul firmei de refacere a carosabilului.

Art.24. Se interzice executarea de sapaturi pe partea de carosabil si trotuar a strazilor, in perioada 15 noiembrie- 15 martie.

Art.25.Conditiile tehnice de refacere a imbracamintii strazii (carosabil+trotuar) afectata de lucrarile de interventii, reparatii capitale, modernizari, extinderi ale retelelor tenhico-edilitare conform: STAS 9095-90; STAS 4032/1-90; STAS 10144/1-90; STAS 183-83; STAS 10144/3-91; SR 6978-96; STAS 174-83; STAS 7979-76; STAS 662-89; STAS 2914-84; SR 174-1-2002; SR 174-2/C1-97; SR 7970-2011; CD 98-86; C 175-75; SR 662-2002; STAS 8877/72.

Cap.V.Contraventii si sanctiuni:

Art.26.Constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prezentului regulament urmatoarele fapte:

a.executarea de sapaturi pe domeniul public sau privat al orasului fara anuntarea interventiei prealabile- cu amenda intre 2000 si 2500 lei;

b.nerespectarea obligatiei de a anunta in termen de o ora interventia pe domeniul public si privat al orasului- cu amenda intre 2000 si 2500 lei;

c.executarea sapaturilor pe domeniul public sau privat al orasului, carosabil, trotuar sau zona verde fara aviz de sapatura sau in baza unui aviz de spatura expirat- cu amenda intre 2000 si 2500 lei;

d.neaducerea la cota de interventie a santului de catre titularul de retea sau solicitantul avizului, cu amenda intre 2000 si 2500 lei;

e.nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate la cota de interventie, cu amenda intre 2000 si 2500 lei;

f.nerespctarea termenelor de refacere a infrastructurii, cu amenda intre 2000 si 2500 lei;

g.depozitarea pamantului rezultat din sapatura direct pe domeniul public sau privat al orasului, cu amenda intre 2000 si 2500 lei;

h.nedepunerea la Primaria orasului Zarnesti a dovezii achitarii sumelor de refacere a infastructurii, cu amenda intre 2000 si 2500 lei;

i.nesemnalizarea in mod corespunzator a lucrarilor de refacere pe domeniul public sau privat al orasului, cu amenda intre 500 si 1000 lei.

Art.27.Constatarea contraentiilor si aplicarea santiunilor se face de catre Primarul orasului Zarnesti, imputernicitii acestuia su functionarii publici din cadrul Politiei Locale Zarnesti.

Art.28.Amenzile se constituie venit la bugetul local.

Art.29.Plangerile formulate impotriva proceselor- verbale de constatare a contraventiei se depun spre solutionare Judecatoriei Zarnesti.

Dispozitii finale.

Art.30.Prezentul regulament intra in vigoare in termen de 5 zile de la publicarea pe pagina de internet a Primariei orasului Zarnesti.

Art.31.Orice modificare legislativa, modifica de drept prevederile prezentului regulament.

Art.32.Anexele nr.1-6 fac parte integranta din prezentul regulament.

	Nume si prenume	functia	Data	Semnatura
intocmit	Iustina Reit	Sef serviciu	20.03.2014.	

Redactat in 2(doua) exemplare, din care:
-1 exemplar la dosar;
-1 exemplar catre Consiliul Local Zarnesti

MODEL

Antet

Anexa nr.1 la regulament

AUTORIZATIE DE EXECUTIE (SPARGERE)

Pentru lucrari pe domeniul public al orasului Zarnesti executate la lucrari tehnico-edilitare

Nr._____din_____

EXECUTANT: S.C._____, cu sediul in _____, str._____, nr.__, judetul_____, telefon/fax_____, nr.de inmatriculare_____, CUI_____, reprezentata de _____, in calitate de_____.

RESPONSABIL DE LUCRARE:Dl./d-na_____, identificat cu BI/CI seria___ numarul_____, CNP, domiciliat in _____, str._____, nr._____, judet_____, telefon_____.

BENEFICIARUL LUCRARII _____,cu domiciliul/sediul in _____, str._____, nr.___, judetul _____.

DENUMIRE SI IDENTIFICARE LUCRARE_____

_____

_____

VALABILITATE AUTORIZATIE:

Data inceperii lucrarilor_____

Data finalizarii lucrarilor_____

Taxa pentru eliberarea prezentei, in suma de____ lei, a fost achitata cu OP/chitanta nr._____din data de_____.

Prezenta autorizatie se elibereaza in conformitate cu OG nr.43/1997- cu completarile si modificarile ulterioare, republicata- privind regimul juridic al drumurilor, Legea nr.215/2001-republicata-privind administratia publica locala, Legea nr.213/1998- privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu OG nr.2/2001- cu completarile si modificarile ulterioare- privind regimul juridic al contraventiilor, pentru orice lucrare de executie (spargere) pe domeniul public al orasului Zarnesti cu respectarea conditiilor prevazute pe verso si a celor de mai jos:_____

_____

_____

_____

PRIMAR, SECRETAR,

	Nume si prenume	functia	data	Semnatura
Verificat				
intocmit				

Redactat in 2(doua) exemplare, din care:

-1 exemplar la dosar;

-1 exemplar

Conditii de executie a lucrarilor impuse prin autorizatia nr._____din_____

1.Executantul nu va incepe lucrarile fara a avea asigurata baza tehnico-materiala completa pentru punctul de lucru autorizat, precum si utilajele necesare pentru sapare, spargere si refacere a suprafetelor de teren afectate de lucrare.

2.Pentru lucrari in carodsabil, trotuar sau alei betonate se vor utiliza in mod obligatoriu utilaje de taiat cu disc.

3.Traseul lucrarilor va fi cel avizat, pe planul de situatie din documentatia tehnica.

4.Executantul va lua masuri pentru securitatea pietonilor si autovehiculelor care circula in zona lucrarilor, folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru zi si noapte precum si panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care sa poata fi observate usor din ambele sensuri de circulatie.

5.Pamantul si celelalte resturi rezultate in urma sapaturii vor fi evacuate din zona lucrarilor, refacerea ulterioara efectuandu-se cu materiale corespunzatoare.

6.Executantul este obligat sa solicite asistenta tehnica de la toti detinatorii retelelor tehnico-edilitare din zona lucrarilor pe tot parcursul acestora.

In situatia descoperirii unor edificii arheologice sau a unor retele edilitare de care nu s-a avut cunostinta in momentul eliberarii autorizatiei, lucrarile se vor opri imediat si vor fi anuntati factorii responsabili.

7.Aducerea la starea initiala a suprafetelor afectate de lucrare se va face folosind utilaje corespunzatoare pentru compactare, cu respectarea stricta a tehologiei de refacere pentru sistem rutier, in conformitate cu fisa anexata. Refacerea spatiului verde afectat in timpul lucarii se va face prin nivelare, completare cu pamant vegetal si insamantare cu gazon.

8.Dosarul definitiv al instalatiei, ce se depune la administratorul retelei executate, in vederea incheierii contractului de furnizare, va cuprinde in mod obligatoriu si o copie dupa autorizatia de executie (spargere) a lucrarilor pe domeniul public precum si dupa procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, impus prin autorizatia de executie (spargere).

9.Termenul de garantie pentru lucrarile care fac obiectul prezentei autorizatii este de 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor, data la care se va face receptia finala. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala se fac de catre Primaria orasului Zarnesti, la solicitarea beneficiarului. Lucrarea nereceptionata se considera nepreluata si ramane in continuare in sarcina executantului pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

10.Executantul este raspunzator de respectarea termenelor si a conditiilor prezentei autorizatii precum si a prevederilor OG nr.43/1997, Legii nr.213/1998, Legii nr.215/2001 si OG nr.2/2001.

11.Beneficiarul lucrarii raspunde solidar cu executantul privind respectarea conditiilor impuse de prezenta autorizatie.

BENEFICIAR, **EXECUTANT,**

Anexa nr.2 la regulament

ANTET

Proces-verbal de predare-primire amplasament spargere
Nr._____din_____

Incheiat azi_____cu ocazia predarii de catre Primaria orasului Zarnesti catre _____in calitate de constructor a amplasamentului sparegerii, mentionat in anexa ,,FISA OBIECTIV", conform avizului de principiu nr._____din_____.

In acest scop, de comun acord, se stabilesc urmatoarele:

1.In vederea eliberarii procesului verbal de predare a amplasamentului, constructorul va prezenta urmatoarele:

a.copie dupa chitanta de achitare a contravalorii lucrarilor de refacere a sistemului rutier al partii carosabile/trotuar, in cazul in care acestea vor fi afectate;

b.in cazul lucrarilor efectuate pe spatii verzi constructorul are obligatia de a aduce terenul la forma intiala, prin nivelare si plantare gazon;

2.Lucrarile se executa pe traseul aprobat in autorizatia de construire nr.____din_____-.

Lucrarile care afecteaza reteaua stradala se vor executa numai cu dispozitive de taiat echipate cu disc, astfel incat sa nu fie afectat sistemul rutier decat pe latimea interventiei. In caz contrar, constructorul se obliga sa plateasca refacerea trotuarului sau a partii carosabile, dupa caz, pe toata latimea acestora.

3.Constructorul_____ are obligatia evacuarii pamantului si molozului, rezultat din sapatura in totalitate in locurile special amenajate.

4.Umplutura se exedcuta numai cu balast pana la nivelul superior al sistemului rutier, exceptand cazurile in care normativele instalatiilor prevad umplutura de pamant, care va fi compactat la umiditate optima cu dispozitive adecvate (placa vibratoare, mai mecanic, etc.).

5.Semnalizarea punctului de lucru si dirijarea circulatiei in zona spargerii, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, se va face conform instructiunilor si normelor in vigoare privind conditiile de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor in vedrea executarii de lucrari in zona drumurilor de utilitate publica.

6.Incepand cu data predarii amplasamentului lucrarii de catre Primaria orasului Zarnesti catre constructor, pana la data repredarii amplasamentului catre Primaria orasului Zarnesti, constructorul_____raspunde de prejudiciile cauzate tertilor din eventualele accidente de circulatie din zona lucrarii.

7.Comportarea in timp a carosabilului refacut va fi identica cu cea a carosabilului rutier adiacent. Orice defectiune aparuta in timp la sectorul de drum refacut cade in sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere. Raspunderea pentru lucrarea executata inceteaza numai in cazul in care se executa alte lucrari ulterioare de amenajare a strazii, care afecteaza amplasamentul lucrarii care a necesitat refacerea.

Nepredarea amplasamentului catre Primaria orasului Zarnesti la data stabilita poate atrage dupa sine interdictia pentru constructor de a mai executa lucrari care afecteaza domeniul public.

8.Prezentul proces-verbal impreuna cu anexa ,,Fisa obiectiv" s-au intocmit in doua exemplare: unul pentru constructor si unul pentru Primaria orasului Zarnesti.

Anexa nr.3 la regulament

ANTET

FISA OBIECTIV

Investitor_____
Adresa Investitor_____
Adresa obiectiv:_____
Scop spargere:_____
Refacere obiectiv:
Tip carosabil_____
Suprafata (mp) fundatie:
(mp) Strat de baza:
(cm) Imbracaminte:
tip bordura: lungime (mp)
tip trotuar_____
Suprafata (mp) fundatie:
(mp) Strat de baza:
(cm) Imbracaminte:
Zona vedere

Autorizatie de executie (spargere) nr.____din_____
Achitat chitanta nr.___din____ contravaloare lucrari refacere sistem rutier carosabil/trotuar.

Intocmit,
Aprobat,

Anexa nr.4 la regulament

ANTET

Formular pentru calculul taxei de refacere

DATE IDENTIFICARE SOLICITANT	
Nume si preume/deumire	CNP/CUI
Domiciliul/sediul	Telefon:

DATE DESPRE LUCRARE	
Amplasament (se mentioneaza adresa unde se intervine asupra carosabiului sau trotuarului)	Felul carosabilului (se mentioneaza componenta carosabilului si trotuarului:mixtura asfaltica, piatra cubica, beton, pamant, etc.)
Suprafata afectata (mp)	Pretul/mp (se mentioneaza pretul pe unitatea de masura)
	Valoare lucrare (se calculeaza de reprezentantul UAT Zarnesti)

Solicitant,

UAT Zarnesti,

Anexa nr.5 la regulament

CERERE TIP PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE SAPATURA

Catre, Primarul orasului Zarnesti,

Subscrisa _____, pentru _____, cu sediul in _____, str._____, nr._____, bl.__, sc._____, ap._____, judetul _____, CUI_____, CF_____, telefon_____, fax _____, mobil_____, in calitate de_____, va rog a-mi aproba eliberarea AVIZULUI DE SAPATURA in baza autorizatiei de construire nr._____din _____.

Constructor (executant lucrare): _____, CUI_____, CF _____, cu sediul in _____, reprezentata prin _____, functie_____, BI/CI seria____, nr._____, CNP_____, eliberat de politia_____, la data de_____, telefon_____, fax._____.

Anexez:

Data,

Constructor,